
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	0202-0925	Zabezpieczenie maskownic i skrzydeł drzwi oraz okien, wraz z późniejszą rozbiórką zabezpieczenia i utylizacją odpadów korytarze na parterze: 25 pom. 20-22: 3*2	kpl. kpl. kpl.	25,00 6,00	
				RAZEM	31,00
2	0202-0925	Zabezpieczenie koryt kablowych i taśm oświetleniowych LED korytarze na parterze: 66,72*2	m m	133,44	
				RAZEM	133,44
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, wraz z późniejszą rozbiórką zabezpieczenia i utylizacją odpadów korytarze na parterze: 140,0 pom. 20: 22,32 pom. 21: 20,66 pom. 22: 22,19	m ² m ² m ² m ²	140,00 22,32 20,66 22,19	
				RAZEM	205,17
4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby poz.5+poz.6	m ² m ²	689,33	
				RAZEM	689,33
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome korytarze na parterze: 140,0 pom. 20: 22,32 pom. 21: 20,66 pom. 22: 22,19	m ² m ² m ² m ²	140,00 22,32 20,66 22,19	
				RAZEM	205,17
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe korytarze na parterze: 2,65*[53,9+85,0+4*0,3]-2,05*[1,5*3+0,9*19+1,6]+2*0,5*1,68*15 pom. 20: 2,5*2*[5,35+4,16]-0,9*2,05 pom. 21: 2,5*2*[5,0+4,16]-0,9*2,05 pom. 22: 2,5*2*[5,33+4,16]-0,9*2,05	m ² m ² m ² m ²	348,90 45,70 43,96 45,60	
				RAZEM	484,16
7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.5+poz.6	m ² m ²	689,33	
				RAZEM	689,33