

Dostawa i montaż płytek dywanowych w sali konferencyjnej w budynku Filii DODN w Jeleniej
Górze przy ul. 1 Maja 43

Metraż

Pomieszczenie około 270 m kw + cokoły = 290 m kw

Zalecana wizja osobista i dokonanie pomiarów.

Specyfikacja płytki:

płytki dywanowa na podkładzie bitumicznym

wzór - przetarty beton

skład runa 100% PA 6 ISO 2424

całkowita grubość min. 5,2 mm

całkowita masa min. 3.606 g/m²

gęstość ściegu min. 230 100 pęczków włókien /m²

klasyfikacja użytkowa min. 33 EN 1307

palność Bfl-s1 EN 13501-1

odporność termiczna 0,06 m²/K/W

pogrubiony tekst jest bardzo ważny i musi być w zapytaniu

Zakres prac:

demontaż istniejącej wykładziny pcv i dywanowej wraz z utylizacją,

szpachlowanie ubytków,

gruntowanie i wylanie masy samopoziomującej min. 5 mm,

przeszlifowanie posadzki,

montaż płytek dywanowych na klej,

montaż cokołów z wykładziny na wysokość min. 8 cm obszyte

Metraż z cokołami 290 m²

Termin realizacji do 13.11.2026 r.

Sporządziła

Beata Chliszcz

Zatwierdził:

DYREKTOR
DODN we Wrocławiu
dr Katarzyna Boniuk-Wojcik
(podpis Kierownika Zamawiającego lub
osoby upoważnionej)