

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-01 ¹⁾	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
		220.0	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
2	KNR 4-01 0508-02 ²⁾	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		36.1*8.32	m ²	300.352	
				RAZEM	300.352
3	KNR 4-01 0430-04 ²⁾	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępie lat do 24	m ²		
		cm 230.4	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
4	KNR AT-09 0103-03 ³⁾	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 1,00	m ²		
		m 230.4	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
5	KNR AT-09 0101-03 ³⁾	Łacenie - rozstaw lat 25 cm	m ²		
		230.4	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
6	KNR-W 2-02 0513-04 ¹⁾	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		230.4	m ²	230.400	
				RAZEM	230.400
7	KNR 4-01 0414-11 ²⁾	Wymiana desek czołowych	m		
		36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 4-01 0535-08 ²⁾	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR-W 2-02 0515-02 ¹⁾	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m ²		
		12.0	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01 0108-09 ²⁾	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1	m ³		
		km 230.4*0.06	m ³	13.824	
				RAZEM	13.824
11	KNR 4-01 0108-10 ²⁾	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
		nast. 1 km Krotność = 10 230.4*0.06	m ³	13.824	
				RAZEM	13.824
12	KNR 4-01 0412-01 ²⁾	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0412-02 ²⁾	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNR 4-01 0726-02 ²⁾	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pusta- ków, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-01 0535-04 ²⁾	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		64.0	m	64.000	
				RAZEM	64.000
16	KNR 4-01 0535-06 ²⁾	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	NNRNKB 202 0546-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blacy ocynkowanej o śr. 120 mm łączone na klej	m		
		- montaż rynien 64.0	m	64.000	
				RAZEM	64.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 0550-03 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej o śr. 100 mm	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
19		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000

DYREKTOR.
DODN w Wrocławiu

J. Horyń
dr Jolanta Horyń